

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Malowanie klatki schodowa na podestach i biegach schodowych		
1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap	1,21*2,10	2,54
		spocznik parteru	1,6*1,47+1,77*1,47	4,95
		Bieg schodowy	1,1*3,10*23	78,43
		podestamii i schod (poddasza)	9,30*2,25	20,93
		podesty od p do Xp	11*2,25*10,9	269,78
		RAZEM:	376,63	m2
1.2	KNRW 202/923/1	Zabezpieczenie drzwi folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi do mieszkań	0,90*2,0*5*10+0,9*2,0*4	97,20
		drzwi windy	1,25*2,05*11	28,19
		Okna na kl. schodowej	2,15*2,52*11	59,60
		RAZEM:	184,99	m2
1.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit nad podestamii i schod (poddasza)	9,30*2,25	20,93
		sufit nad podestamii od p do Xp	11*2,25*10,9	269,78
		sufit spocznika , wiatrołap	2,25*1,25*11+1,25*2,1	33,56
		sufit biegu schodowego	3,10*1,10*22	75,02
		wiatrołap ściany	3,4*2,28+0,39*1,8+0,32*1,80*2	9,61
		Ściany podłużne na podestach od p. do X p + ściany poddasza	14,5*2*2,5*11+12,6*2*2,5	860,50
		ściany boczne z windą	2,25*2,52*12*2	136,08
		RAZEM:	1 405,48	m2
1.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/. Należy także usunąć i skasować zacieki, naprawić spękania, wkleić siatkę, usunąć uszkodzenia mechaniczne tynku i powłoki malarskiej powierzchni ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1403,19	1 403,19
		RAZEM:	1 403,19	m2
1.5	KNRW 202/1520/2	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań 25% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1403,19*25%	350,80
		RAZEM:	350,80	m2
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz. 1.2 minus powierzchnia sufitów	1403,19-397,00	1 006,19
		RAZEM:	1 006,19	m2
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit nad podestamii i schod (poddasza)	9,30*2,25	20,93
		sufit nad podestamii od p do Xp	11,0*2,25*10,9	269,78
		sufit spocznika , wiatrołap	2,25*1,25*11+1,25*2,1	33,56
		sufit biegu schodowego	3,10*1,02*23	72,73
		RAZEM:	397,00	m2
1.8	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		m2
1.9	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku		m2
1.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		m2
1.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne powyżej lamperii h=1,05		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap	3,4*2,28+0,39*1,8+0,32*1,80*2	9,61
		Ściany podłużne na podestach od p. do X p + ściany poddasza	14,5*2*1,05*11+12,6*2*1,05	361,41
		ściany boczne z windą	2,25*1,05*12*2	56,70
		RAZEM:	427,72	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym lamperii z zagruntowaniem podłoża pokostem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wiatrołap	3,4*2,28+0,39*1,8+0,32*1,80*2	9,61	
	ściany z windą	2,25*1,47*12*2	79,38	
	Ściany podłużne na podestach od p. do X p + ściany poddasza h=1,47 lamperia	14,5*2*1,47*11+12,6*2*1,47	505,97	
		RAZEM:	594,96	m2 594,96
1.13	KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów pod biegirm schodowym o szerokości do 10' cm, 2-krotne, farby olejne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pas pod biegiem	23*3,10	71,30	
	cokolik na schodach , policzki	23*3,10*2	142,60	
	cokolik na podestach i spocznikach	(10,7*2+1,25*2)*12+0,50*3*12	304,80	
		RAZEM:	518,70	m 518,70
1.14	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 1-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*12+2,52*2*12	150,48	
		RAZEM:	150,48	m 150,48
1.15	KNR 401/1211/3	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, do 1,0' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,45*2,0*2*12+0,45*0,70*12	25,38	
		RAZEM:	25,38	m2 25,38
1.16	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich	m2	376,63
2	Element	Balustrady wraz z pochwytami		
2.1	KNR 712/101/3	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	balustrady schodowe	2,62*1,2*23	72,31	
		RAZEM:	72,31	m2 72,31
2.2	KNR 712/105/3	Odtłuszczenie, konstrukcje szkieletowe	m2	72,31
2.3	KNR 712/201/3 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba olejna	m2	72,31
2.4	KNR 712/209/3 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje szkieletowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m2	72,31
2.5	Kalkulacja własna	Wymiana pochwytów na balustradach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		23*3,1	71,30	
		RAZEM:	71,30	mb 71,30

Inspektor nadzoru
ds. ogólnobudowlanych

Mieczysław Pokojski
upr. nr UAN-Upr.150/87