

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana grzejników z rur żeliwnych ożebrowanych (15 szt.) na grzejniki stalowe panelowe wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi na klatkach schodowych oraz w suszarniach budynku Kobierzyńska 101 w Krakowie.

Zakres prac do wykonania:

a) Wymiana grzejników w suszarniach - 5 szt.

Każdy grzejnik w suszarni należy wyposażać w zawór termostatyczny HERZ TS-90-V z ukrytą nastawą wstępną wraz z głowicą termostatyczną oraz zawór grzejnikowy powrotny.

Do wyceny należy dobrać grzejniki stalowe panelowe firmy PURMO lub o parametrach równoważnych o mocy:

- Klatka I - 2300W
- Klatka II - 2430 W
- Klatka III - 2250 W
- Klatka IV - 2070 W
- Klatka V - 2960 W

b) Wymiana grzejników na klatkach schodowych - 10 szt.

Każdy grzejnik na klatce należy wyposażać w zawór termostatyczny HERZ TS-90-V z ukrytą nastawą wstępną wraz z głowicą termostatyczną odporną na wandalizm, kradzież i niepowołane manipulacje firmy HERZ (Herzcules) oraz zawór grzejnikowy powrotny.

Do wyceny należy dobrać grzejniki stalowe panelowe firmy PURMO lub o parametrach równoważnych, o mocy:

- Klatka I
 - Parter - 1260W
 - Piętro I - 1260 W
- Klatka II, III, IV, V
 - Parter - 1300W
 - Pietro - 1220W

Dodatkowe informacje dla całości zadania

Niezbędną modernizację podejść grzejnikowych w całym budynku należy wykonać w nawiązaniu do bieżącej technologii tj. z rur stalowych łączonych za pomocą spawania zabezpieczonych antykorozyjnie. Po wymianie grzejników należy pomalować piony i podejścia farbą podkładową a następnie nawierzchniową w zbliżonej kolorystyce na całej wysokości kondygnacji. Wszystkie niezbędne roboty jak opróżnienie i ponowne napełnienie zładu całej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie faruchów i pomalowanie za grzejnikami w zbliżonej kolorystyce w zakresie wykonawcy.

Wywóz, utylizacja gruzu i złomu w zakresie Wykonawcy. Wartość złomu pomniejszona o koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić jako upust i uwzględnić go w kalkulacji dla każdego budynku osobno.

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać obowiązkowej wizji lokalnej na budynku.

Przewidziany okres wykonania zadania: **czerwiec-sierpień 2026r.**

Gwarancja na wykonane roboty **36 miesięcy.**

Termin złożenia oferty **06.05.2026r godz. 12:00.**